

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de Estructura artificial de escalada (Rocódromo)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ROCODROMO									
01.01	UD SUM. Y COLOCA. ROCODROMO ESCALADA GRAL								
	Suministro y colocación de rocódromo de escalada general y competición ubicado en exterior, con paneles de poliester, planos verticales, desplomados y techos con superficie escalable de 245 m2, i p/p de presas (mínimo 7 ud/m2), tornillería, chapas, estructura portante metálica.						1,00	52.801,00	52.801,00
01.02	UD SUM. Y COLOCA. BLOQUE DE ENTRENAMIENTO								
	Suministro y colocación de zona de bloque en ubicación exterior con paneles de poliester, planos desplomados y techos, con superficie escalable de 75 m2, i p/p de presas (mínimo 12 ud/m2), tornillería, chapas, estructura portante metálica.						1,00	16.164,52	16.164,52
TOTAL CAPÍTULO 01 ROCODROMO.....									68.965,52
TOTAL									68.965,52